

PROGETTO

ACCORDO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.P. 15/2015 PER L'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PARTE LIGNEA DELLA P.ED. 467 SITA IN STRADA DE MEIDA IN C.C. DI POZZA DI FASSA (TN)
ADEGUATA AL VERBALE PRATICA N. 2840 - VERBALE 08/2021 DEL 20 GENNAIO 2021 e ALLA NOTA S013/18.2.2-2020-273/MF - G8E DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO PAT

COMUNE

SÈN JAN di FASSA

PROVINCIA

TRENTO

COMMITTENTE

TACK E PICK

DATA

MARZO 2022

SCALA

VARIE

STATO DI

ACCORDO

TAVOLA N.

(AU)R001_02

PROGETTISTA

SIMONE ZULIAN
architetto

piazza del Malgher, 19 38036 Sèn Jan di Fassa - Pozza (TN)
tel. 338 3398954 fax. 0462 764888
c.f. ZLN SMN 78516 A952 F p.i. 01973840224
mail: simonezulian@hotmail.com



Ordine degli Architetti
Planificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Architetto
SIMONE ZULIAN
1228 sez. A - ARCHITETTURA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 D.11.05.0120 .005	Scarificazione di massiciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde ... ostipazione. L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo. scarifica					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	3,32	3,32
2 D.51.25.0020 .005	Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e spicconatura, spandimento del pietrisco, cilindratura a fondo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, annaff ... e stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo MATERIALI A PIE' D' OPERA . raccordo a marciapiede					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	2,42	2,42
3 D.51.25.0110 .010	Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto ... esclusa la lavorazione di finitura superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da cave di prestito fondazione marciapiede	1,00			0,300	0,30		
	SOMMANO m³					0,30	24,35	7,31
4 D.51.35.0010 .005	Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D. ... ro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco. massetto in cls					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	12,13	12,13
5 B.04.15.0010 .005	Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino FeB44K o FeB38K (acciaio B450C · NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.20 ... e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. rete nel massetto					2,22		
	SOMMANO kg					2,22	0,88	1,95
6 D.51.35.0121 .020	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato delle dimensioni a scelta della D.L., esegu ... rficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. · della pezzatura di cm 10·12 cubetti					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	81,52	81,52
7 D.51.35.0321 .020	Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido Trentino Controllato spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 a ... arre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco. · testa segata e bocciardata cordonata					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		108,65

COMMITTENTE:

